

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie i modernizacja lokali w budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4 zajmowa-  
nych przez NZOZ . Roboty termomodernizacyjne - ocieplenie stropodachu  
ADRES INWESTYCJI : Osuchów , ul. Piekarska 4  
INWESTOR : Gmina Mszczonów  
ADRES INWESTORA : 96-320 Mszczonów , Plac Piłsudskiego 1  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : mgr inż. Robert Kowalik upr. nr 81/98/Za (OGÓLNOBUDOWLANA)  
2012-04-27

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów ,urządzeń , technologii, nazwy producentów itp. użyte w przedmiarze robót mają charak-  
ter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału , technologii ,  
urządzenia czy wyrobu.

Sporządził

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Termomodernizacja stropodachu - etap III</b>					
1		<b>Roboty termomodernizacyjne - ocieplenie stropodachu</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV	m		
d.1	0535-05				
	analogia				
		24	m	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV	m		
d.1	0535-03				
	analogia				
		2*(22,17+1,48)	m	47,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,30</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki ogniomurów , pasa podrynnowego i gzymsu , pasa nadrynnowego , kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08				
		<pas podrynnowy>47,30*0,90	m <sup>2</sup>	42,57	
		<pas nadrynnowy>47,30*0,40	m <sup>2</sup>	18,92	
		<obróbka ogniomurów>2*9,90*0,76	m <sup>2</sup>	15,05	
		<kominy>37,20*0,50+12,94	m <sup>2</sup>	31,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,08</b>
4	KNR-W 4-01	Oczyszczenie istniejącego pokrycia z papy , drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-01				
	analogia				
		223,15	m <sup>2</sup>	223,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,15</b>
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - wełna twarda gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0612-04				
		223,15	m <sup>2</sup>	223,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,15</b>
6	KNR-W 2-02	Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - BELKA OPROWADZENIA WODY KANALIZACYJNEJ MOCOWANE ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW CIESIELSKICH DO STROPODACHU	m <sup>3</sup> drew.		
d.1	0406-01				
		(13,2+8,6+1,5+5,0+1,5+16,6)*0,15*0,08	m <sup>3</sup> drew.	0,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,56</b>
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-02				
		223,15	m <sup>2</sup>	223,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,15</b>
8	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm - montaż nowych rynien	m		
d.1	0524-01				
		47,70	m	47,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,70</b>
9	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm - montaż nowych rur spustowych	m		
d.1	0531-04				
		24	m	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki ogniomurów , pasa podrynnowego i gzymsu , pasa nadrynnowego	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02				
		<pas podrynnowy>47,70*1,05	m <sup>2</sup>	50,09	
		<pas nadrynnowy>47,70*0,40	m <sup>2</sup>	19,08	
		<obróbka ogniomurów>2*(9,90+0,20)*0,85	m <sup>2</sup>	17,17	
		<kominy>37,20*0,50+12,94	m <sup>2</sup>	31,54	
		<na papie przy ogniomurach>9,52*2*0,80	m <sup>2</sup>	15,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,11</b>
11	KNR 4-01	Analogia : Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie zniszczonych tynków na kominach - założono ok.20% powierzchni kominów ( oprócz kominu kotłowni)	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05				
		4,0	m <sup>2</sup>	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
12	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
d.1	0902-01				
		wyk.ręczn.- uzupełnienie tynków na kominach	m <sup>2</sup>	4,00	
		4,0			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków na kominach z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
	analogia				
		33,0	m <sup>2</sup>	33,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,00</b>
14	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - malowanie tynków na kominach	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-04				
		37	m <sup>2</sup>	37,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37,00</b>
<b>2</b>		<b>Instalacje elektryczne - instalacja odgromowa stropodachu</b>			
15	KNNR-W 9	Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
d.2	0601-03	70	m	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-03	4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>