

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-1
Roboty rozbiórkowe

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ST – 1**

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , które zostaną¹ wykonane w ramach inwestycji :

**Dostosowanie i modernizacja lokali w budynku komunalnym w Osuchowie
przy ul. Piekarskiej 4 zajmowanych przez NZOZ
Roboty termomodernizacyjne – ocieplenie ścian zewnętrznych**

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją¹ Techniczną¹ wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotycz¹ prowadzenia drobnych robót rozbiórkowych w istnieją¹cym budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4 , zwi¹zanych robotami termomodernizacyjnymi polegaj¹cymi na ociepleniu ścian zewnętrznych .

Zakres robót :

Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w budynku , a w tym :

- Rozbiórka opaski betonowej przy budynku ,
- Rozbiórka pokrycia z papy na daszkach ,
- Rozbiórka cokołika z gresu ze ścian przy schodach
- Rozbiórka parapetów zewnętrznych ,
- Rozbiórka obróbek daszków i murów oporowych
- Odbicie tynków zniszczonych tynków na murach oporowych .

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowiązuj¹cymi odpowiednimi normami i ST WO – wymagania ogólne

1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją¹ projektową¹ , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiałami³ stosowanymi do wykonania robót będą¹cych tematem niniejszej specyfikacji s¹ : nie występuj¹

3. SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe prowadzone mog¹ być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego np. elektronarzędzi .

4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu i styropianu mog¹ być użyte samochody skrzyniowe . Użyte środki transportu muszą¹ być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki ogólne:

Roboty należy prowadzić ręcznie, przy użyciu np. elektronarzędzi. Gruz z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko śmieci, papę przetransportować do zakładu utylizacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. WO

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. WO

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. WO.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy:

- Wykonanie rozbiórek,
- Wywóz materiałów z rozbiórki z terenu budowy,
- Prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.