

RG.271.2.10.2019.KT

**Zamawiający:**  
**Gmina Mszczonów**  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

**Adresat:**  
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego

### **Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: : **RG.271.2.10.2019.KT pn.:**  
**Dokończenie zagospodarowania parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w Mszczonowie**  
– I etap Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 605997-N-2019; data zamieszczenia ogłoszenia 07.10.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje nw. zmian treści dokumentów przetargowych.

#### **A. Pytania:**

1. Podjazd przy kościele wg rys. 1/A jest do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj dlatego są przedmiary na w/w podjazd proszę o wyjaśnienie tematu podjazdu bądź uzupełnienie rysunków na podjazd przy kościele.
2. W uzupełnieniu wyjaśnienia projektanta dot. Amfiteatru są rys. elewacji Eco Teak na ścianach ocieplonych w przedmiarze jest tynk systemowy, proszę o wyjaśnienie gdzie należy zastosować system Eco Teak.
3. W przedmiarze robót elektrycznych (poz. 21) występuje montaż 5 kpl rozdzielnic SZR Amfiteatr. Czy nie zaszła pomyłka? Czy nie powinien być 1 kpl?
4. Proszę o informację czy przedmiar robót elektrycznych uwzględnia, czy należy doliczyć następujące elementy:
  - a) Obwód (p) – zapas kabla do zasilania oprawa oświetleniowych na parkingu
  - b) Kabel YKY 4x25 zasilający rozdzielnicę SK-3 (z SK-2)
  - c) Kabel YKY 4x16 zasilający rozdzielnicę elektryczną w budynku gastronomicznym
  - d) Kabel YKY 4x25 zasilający rozdzielnicę SK-4 (z SK-3)

W kilku pozycjach dotyczących układania kabli nie ma dokładnych informacji jaki to kabel (typ, przekrój, ilość żył)

#### **Odpowiedzi:**

- 1) **Ad.1.** Podjazd dla niepełnosprawnych przy kościele jest zaprojektowany na rys. Nr 32A projektu architektonicznego oraz w uzupełnieniu do rysunku Nr 32A-aktualizacja (omyłkowo na rysunku jest nr 23A), który Zamawiający dołącza w uzupełnieniu do zał. 7 Szczegółowego Opisu Zakresu Robót Pozostałych do Wykonania.

**Ad.2.** Elementy elewacyjne z desek Eco Teak należy zamontować:

-przy słupach nośnych dachu amfiteatru i ścianach bocznych zaplecza amfiteatru zgodnie z rysunkami elewacji amfiteatru nr A4 i A5-elementy oznaczone na brązowo.

-przy słupach altany dużej i małej-rysunki elewacji nr A21 i A25 –elementy oznaczone na brązowo.

Cała pozostała elewacja zaplecza amfiteatru zgodnie z projektem architektury - tynk strukturalny.

**Ad.3.** W przedmiarze robót elektrycznych (poz. 21) wystąpiła pomyłka winno być 1 kpl.

**Ad.4.**

a) Przedmiar robót elektrycznych **nie uwzględnia** obwodu (P) i **należy go doliczyć** zgodnie z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej punkt 3.4.

b) Przedmiar robót elektrycznych uwzględnia kabel zasilający rozdzielnię SK-3 zgodnie z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej punkt 4. (poz. 9, 10, 11 w przedmiarze robót)

c) Przedmiar robót elektrycznych uwzględnia kabel zasilający rozdzielnię budynku gastronomii zgodnie z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej punkt 5. (poz. 6, 7, 8 w przedmiarze robót)

d) Przedmiar robót elektrycznych nie uwzględnia kabla zasilającego rozdzielnię SK-4 (z SK-3). Prace nie objęte zakresem zamówienia.

e) Przedmiar robót elektrycznych uwzględnia rury ochronne dla zasilania w przyszłości kamer K3 i K2 (poz. 88 w przedmiarze robót)

f) Typy kabli jak również przekrój, ilość żył oraz długości należy odczytać z planu zagospodarowania terenu projektu.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego – przedmiary robót nie są dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, a kosztorys ofertowy wykonawcy nie będzie podlegał badaniu podczas oceny ofert.

## **B. Zmiana treści SIWZ**

Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

**Rozdz. VI pkt. 2.2 lit c) otrzymuje brzmienie:**

- c) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, w skład którego wchodziła budowa lub przebudowa sieci lub instalacji wod.-kan. o wartości tego zamówienia wynoszącego min. 50 tys. PLN brutto.

**Rozdz. VI pkt. 2.2 lit i) otrzymuje brzmienie:**

- i) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło kierowanie robotami sanitarnymi przy budowie lub przebudowie sieci lub instalacji wod.-kan. o wartości tych robót min. 50 tys. PLN brutto.

**W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 4 do SIWZ.**

W uzupełnieniu do zał. 7 Szczegółowego Opisu Zakresu Robót Pozostałych do Wykonania wprowadza się tabelę – zestawienie drewna amfiteatr oraz wcześniej wspomnianą aktualizację rysunku 32A wraz z opisem.

Zmianie ulega §7 ust. 8 wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

8. Wynagrodzenie końcowe, wynoszące min. 10% kwoty o której mowa w ust. 1 powyżej, i które łącznie z wynagrodzeniem częściowym nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy, spisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag i po przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 2 ust. 2 Umowy oraz w ust. 16 poniżej.

**W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający udostępnia jednolity tekst załącznika nr 2.**

#### **C. Zmiana terminu składania ofert**

W związku powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, **dokonuje przedłużenia terminu składania ofert** i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

**Rozdz. XI pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**14. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:**

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

**Dokończenie zagospodarowania parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w Mszczonowie – I etap.**

**Nr sprawy: RG.271.2.10.2019.KT**

**Nie otwierać przed 05.11.2019r. przed godz. 12<sup>00</sup>**

*Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.*

**Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

- 1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 05.11.2019 r. do godziny 11.45 w pok. nr 1 (punkt podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1.**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie**

**D. Powyższe zmiany w zakresie terminu składania ofert oraz warunków udziału w postępowaniu skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Józef Grzegorz Kurek*

